

## **ORDENACIÓN DE FONDEOS EN EL PUERTO DE COLINDRES. INSTALACIÓN DE PANTALANES EN EL DIQUE OESTE**

Importe: 1.691.378,16 €

Contratista: U.T.E. COMSA, S.A.-CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL, S.L.-  
ASTILLEROS AMILIBIA, U.S.L.

Objetivo: La creación de un área para el uso deportivo recreativo en la dársena del puerto de Colindres de aproximadamente 12.000 metros cuadrados. Para ello se realiza una prolongación del dique oeste y se realiza la instalación de pantalanes flotantes

Descripción: Las obras tienen las siguientes características:

Se prolonga en 30 m. el dique oeste existente en el puerto, diseñándose como un dique de gravedad de hormigón en masa, consiguiéndose aumentar el área disponible para el uso recreativo. En el tramo de prolongación se han colocado escalas, bolardos y argollas, siguiendo la distribución existente en el dique.

Se colocan 5 nuevos pantalanes flotantes destinados al atraque de embarcaciones deportivas. Creándose 208 puestos de amarre de distintas dimensiones. La estructura de los pantalanes flotantes es de aluminio y el piso de madera tropical, con flotadores de polietileno y rellenos de poliestireno. Su guiado se realiza mediante pilotes de acero, hincados en el terreno.

El acceso a estos pantalanes se realiza mediante cinco rampas, adosadas al muelle, con puerta de limitación de acceso.

Se instala un punto de suministro de agua y energía y el suministro de combustible mediante la instalación de dos devanaderas para gasoleo y gasolina.